

2016.02.

Inwestor:
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Sportowa 9
38-300 Gorlice

Wykonawca:

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Kryta Pływalnia "FALA" w Gorlicach

Obiekt: Rozbudowa instalacji uzdatniania wody na krytej pływalni

Rodzaj robót: Budowlano-montażowe

Podstawa opracowania: KNNR 2, KNNR 3, KNNR 4, KNR 00-12, AW, KNR 2-15

Sporządził:

Sprawdził:

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.
1	2	3	4	5
1		Roboty budowlane		
1	KNNR 2 1702-010-050	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GK-ognioodporne . Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe <i>krotność = 1,000</i>	43,400	m2
2	KNNR 2 1302-030-050	Drzwi stalowe pełne ppoż. EIS-30 <i>krotność = 1,000</i>	6,270	m2
3	KNNR 2 1402-050-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych <i>krotność = 1,000</i>	92,750	m2
4	KNNR 3 0608-02010-050	Licowanie ścian na gotowym i wyrównanym podłożu, płytkami kamionkowymi o wymiarach 25x20, układanymi przy zastosowaniu masy klejącej i masy fugowej <i>krotność = 1,000</i>	31,500	m2
5	KNR 00-12 1118-06-050	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą zwykłą <i>krotność = 1,000</i>	24,000	m2
		Razem:		
2		Instalacja wod-kan		
6	AW-090	Montaż instalacji kanalizacji w w stacji dozowania korektora pH i dozowania podchlorynu sodu z PVC 50 -110mm <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
7	AW-090	Montaż instalacji wodociągowej w w stacji dozowania korektora pH i dozowania podchlorynu sodu <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
8	KNNR 4 0137-010-020	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt
9	KNR 2-15 0114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt
10	KNNR 4 0230-02010-090	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego, gruszkowym <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl
11	KNNR 4 0137-080-020	Analogia. Montaż prysznicza bezpieczeństwa z oczomyjką <i>krotność = 1,000</i>	2,000	szt

1	2	3	4	5
		Razem:		
3		Stacja dozowania podchlorynu sodu		
12	AW-090	Demontaż dozowników podchlorynu sodu wraz z instalacją <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl
13	AW-090	Montaż dozowników podchlorynu sodu w stacji <i>krotność = 1,000</i>	2,000	kpl
14	AW-090	Montaż rurociągów dozujących podchloryn sodu do układów uzdatniania dla basenu sportowego i rekreacyjnego -ok 50 m oraz łączący stację z magazynem chemikaliów ok 30 m w rurze ochronnej <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
15	AW-090	Montaż wanny wychwytowej <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
		Razem:		
4		Stacja dozowania korektora pH o koagulantu		
16	AW-090	Demontaż dozowników koagulantu i korektora pH <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl
17	AW-090	Montaż dozowników koagulantu i korektora pH w stacji <i>krotność = 1,000</i>	4,000	kpl
18	AW-090	Montaż rurociągów dozujących koagulant i korektor do układów uzdatniania dla basenu sportowego i rekreacyjnego -ok 50 m w rurze ochronnej <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
19	AW-090	Montaż wanny wychwytowej <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
		Razem:		
5		Instalacja wentylacji i elektryczna		
20	AW-090	Likwidacja istniejącej instalacji wentylacji w pomieszczeniach stacji- zaślepienie otworów) <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
21	AW-090	Wykonanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej zgodnie z projektem <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
22	AW-090	Wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
		Razem:		
6		Instalacja lamp UV		
23	AW-090	Montaż lamp UV wraz z szafa sterowniczą dla basenu sportowego wraz z orurowaniem <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl

1	2	3	4	5
24	AW-090	Montaż lamp UV wraz z szafa sterowniczą dla basenu rekreacyjnego wraz z orurowaniem <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
25	AW-090	Montaż magnetyzerów na rurociągach zasilających wymiennik solarny oraz wymiennik cwu.	2,000	szt
		Razem:		
7		Wyposażenie stacji		
25	AW-090	Wyposażenie stacji w sprzęt BHP <i>krotność = 1,000</i>	1,000	kpl
26	AW-020	Pompa do cieczy agresywnych w magazynie chemikaliów <i>krotność = 1,000</i>	1,000	szt
		Razem:		
		Razem kosztorys:		